

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Regenerácia centra obce Pichné

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Pichné

Objednávateľ

Obec Pichné

Projektant

Zhotoviteľ

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

IČO

IČ DPH

00323411

nie je platca

31721079

SK2020524000

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

07.11.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	97 503,10	8 Práca načas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	232 267,02	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	25 677,59	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stražené podmienky	0,00
4		Montáž	24 457,26	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"		Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)			379 904,97	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Dátum a podpis



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	379 904,97
24	DPH 20,00 % z 379 904,97	75 980,99
25	Cena s DPH (r. 23-24)	455 885,96

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centra obce Pichné

Objednávateľ: Obec Pichné

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Dátum: 7. 11. 2014

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
RG14-002-									
EA	Regenerácia centra obce Pichné	379 904,97	75 980,99	455 885,96	0,00	379 904,97	0,00	0,00	0,00
01	SO-01-Kultúrno-sportový areál	171 464,29	34 292,86	205 757,15	0,00	171 464,29	0,00	0,00	0,00
01.1	SO-01.1 - Komunikácie	49 976,98	9 995,40	59 972,38	0,00	49 976,98	0,00	0,00	0,00
02	SO-02 - Spevnené plochy, parkoviská a cesty k cintorínu a Domu smútku	31 460,21	6 292,04	37 752,25	0,00	31 460,21	0,00	0,00	0,00
02.1	SO-02.1- Prístupová cesta k cintorínu	14 609,83	2 921,97	17 531,80	0,00	14 609,83	0,00	0,00	0,00
03	SO-03 - Spevnené plochy pri Obecnom úrade	12 803,74	2 561,76	15 370,49	0,00	12 803,74	0,00	0,00	0,00
04	SO-04 - Chodník nad miestnym odvodňovacím rigolom	57 434,61	11 486,92	68 921,53	0,00	57 434,61	0,00	0,00	0,00
05	SO-05 - Chodník nad prístupom	42 150,31	8 430,06	50 580,37	0,00	42 150,31	0,00	0,00	0,00
Celkom		379 904,97	75 980,99	455 885,96	0,00	379 904,97	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Regenerácia centra obce Pichné	JKSO	
Název objektu	ŠO-01-Kultúrno-sportový areál	EČO	
		Miesto	Pichné
Objednávateľ	Obec Pichné	IČO	IČ DPH
Projektant		00323411	nie je platca
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	31721079	SK2020524000
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.11.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	46 094,05	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	102 787,55	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	9 822,69	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stražené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	12 760,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		171 464,29	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
039 06 LUBOTICE
- 5 -

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	171 464,29
24	DPH 20,00 % z 171 464,29	34 292,86
25	Cena s DPH (r. 23-24)	205 757,15

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kizavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +	0,00

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Pichné

Objekt: SO-01-Kultúrno-sportový areál

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Datum: 7. 11. 2014

Objednávateľ: Obec Pichné

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY HSV

148 881,60 1 808,879

0 - ZAKLADANIE

3 669,29 0,000

1	035978111	Odvoz sutie na skládku do 1 km	t	637,030	5,76	3 669,29	0,000
---	-----------	--------------------------------	---	---------	------	----------	-------

1 - ZEMNÉ PRÁCE

17 063,81 1,891

2	113107112	Odst. podkladov alebo krytov z kameniva faž. hr. do 20 cm - poz. 7	m2	500,000	2,57	1 542,00	0,000
3	121101102	Odstránenie omice s premiestnením do 100 m - poz. 7	m3	300,000	1,09	327,00	0,000
4	121104111	Odstránenie omice premiestnenie do 100m	m3	11,000	1,20	13,20	0,000
5	121104111	Odstránenie omice premiestnenie do 100m	m3	23,670	1,20	28,40	0,000
6	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	0,600	1,88	1,13	0,000
7	122101402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 1 000 m3-poz. 13	m3	413,000	1,25	516,25	0,000
8	122201401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 do 100 m3-poz. 12	m3	405,300	3,12	1 264,54	0,000
9	131101101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	18,200	4,60	83,72	0,000
10	131101101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	1,600	4,60	7,36	0,000
11	131103111	Hĺbenie jám horn. 1-2	m3	0,200	18,68	3,74	0,000
12	131103111	Hĺbenie jám horn. 1-2	m3	2,800	18,68	52,30	0,000
13	131111101	Hĺbenie jám v hornine 1-2 ručne -poz. 7	m3	2,230	18,68	41,68	0,000
14	132101200	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 nad 100 m3	m3	144,650	7,25	1 048,71	0,000
15	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	8,510	20,44	173,94	0,000
16	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,450	20,44	152,28	0,000
17	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10,600	20,44	216,66	0,000
18	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,000	20,44	40,88	0,000
19	132201109	Priplatok za lepkosť horniny tr.3	m3	2,510	5,77	14,48	0,000
20	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	8,510	1,73	14,72	0,000
21	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m3	8,510	8,00	68,08	0,000
22	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	12,000	5,67	68,04	0,000
23	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	6,620	5,67	37,54	0,000
24	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	413,000	1,86	768,18	0,000
25	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	405,000	1,86	753,30	0,000
26	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	168,320	1,86	313,08	0,000
27	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	3,500	1,86	6,51	0,000
28	171201202	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1 000 m3	m3	1 175,030	0,71	834,27	0,000
29	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu -poz.9	m3	11,600	6,08	70,53	0,000
30	592238210	Vpust' uličná betónová BGZ	kus	1,000	202,41	202,41	0,000
31	175101109	Obrys potrubia priplatok za prehodenie sypaniny-poz.23	m3	1,500	19,17	28,76	0,000
32	2832F0512	Fólia výstražná Zelená, šír.300, hr.0,075 mm - poz.23	m	5,000	0,15	0,75	0,000
33	175301101	Lôžko a obrys potrubia pieskom	m3	1,000	28,35	28,35	1,891
34	180404111	Založenie ihriskového trávniku výševom na omicu - poz. 7	m2	1 200,000	2,46	2 952,00	0,000
35	180406111	Založenie parkového trávniku mačkovanim v rovne	m2	10,000	2,76	27,60	0,000
36	180406111	Založenie parkového trávniku mačkovanim v rovne	m2	272,000	2,76	750,72	0,000
37	182301121	Rozprestretie omice, sklon do500 m2 hr. do 10 cm	m2	10,000	1,56	15,60	0,000
38	182301121	Rozprestretie omice, sklon do500 m2 hr. do 10 cm	m2	272,000	1,56	424,32	0,000
39	182301122	Rozprestretie omice na rovne hr. 15 cm - poz.7	m2	1 200,000	2,30	2 760,00	0,000
40	183403161	Obtorenie pôdy valcovanim v rovne - poz. 7	m2	1 200,000	0,10	120,00	0,000
41	184102111	Výsadenie dreviny s balom v rovne priemer balu do 20 cm	kus	20,000	3,87	77,40	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
42	184102211	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky v rovine	kus	10,000	2,37	23,70	0,000
43	184102311	Vysadenie krov výšky do 2 m do jamky v rovine	kus	10,000	2,79	27,90	0,000
44	026501140	Stromčeky listnaté a ihličnaté	kus	20,000	31,30	626,00	0,000
45	026524970	Ker okrasný v do 100 cm	kus	10,000	24,58	245,80	0,000
46	026547530	Ker okrasný v do 200cm	kus	10,000	29,00	290,00	0,000

2 - ZÁKLADY

						6 124,08	29,678
47	342111111	Osad. vodomermnej plastovej šachty- poz.23	m	1,000	56,87	56,87	0,017
48	3882A1034	Vodomerňá šachta plastová o1200mm - poz.23	kus	1,000	395,00	395,00	0,000
49	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného - poz.7 a10	m3	3,020	27,14	81,96	6,241
50	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného - poz.7 a10	m3	0,780	27,14	21,17	1,612
51	4226D0904	Odlučovač ropných látok ORL s osadením	kus	1,000	4 520,80	4 520,80	0,000
52	274321211	Základové pásy zo železobetónu tr. B 12,5-B 15	m3	5,100	98,99	504,85	11,349
53	274321211	Základové pásy zo železobetónu tr. B 12,5-B 15	m3	4,700	98,99	465,25	10,459
54	583806500	Kameň lomový neupravený netriedený	t	3,300	23,69	78,18	0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

						5 261,34	23,137
55	2863K6813	Rúra prechodová, DN 100/50 - 120 683 004	kus	2,000	5,84	11,68	0,000
56	311272202	Murivo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B20	m3	1,250	163,82	204,78	2,448
57	311272202	Murivo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B20	m3	4,400	163,82	720,81	8,617
58	311275512	Murivo z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 300 PKD 490x250x300	m3	11,500	135,09	1 553,54	9,238
59	317121101	Montáž prefabrik. prekládov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	11,000	4,40	48,40	0,066
60	317161111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	8,000	6,88	55,04	0,000
61	317161112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	kus	3,000	8,72	26,16	0,000
62	592798010	Žumpa oceľová prefabrikovaná objem V8m3	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	0,000
63	342272630	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	13,000	19,70	256,10	1,261
64	342272650	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	10,250	26,61	272,75	1,479
65	389941011	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž prefa dielcov hmot. 1 kusa do 1 kg	kg	28,000	6,86	192,08	0,028

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

						474,00	3,055
66	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	1,250	122,20	152,75	2,768
67	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	9,750	14,26	139,04	0,181
68	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	9,750	3,80	37,05	0,000
69	417361221	Výstuž stužujúcich pásov, vencov Ø10mm	t	0,080	1 373,58	109,89	0,081
70	417361721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov Ø6mm	t	0,025	1 410,68	35,27	0,025

5 - KOMUNIKÁCIE

						57 780,50	1 506,272
71	564211112	Podklad zo štrkopiesku hr. 6 cm - poz.16	m2	11,840	1,54	18,23	1,438
72	564221111	Podklad zo štrkopiesku hr. 8 cm - poz.16	m2	21,040	1,94	40,82	3,407
73	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm - poz.9	m2	0,800	2,36	1,89	0,162
74	564431111	Podklad zo štrku tr. 8-16, hr. 10 cm - poz.12	m2	1 158,000	3,05	3 531,90	228,068
75	564731111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 10 cm - poz.7	m2	1 200,000	3,05	3 660,00	236,340
76	564751114	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 16 cm	m2	490,000	4,98	2 440,20	170,711
77	564831111	Podklad zo štrkordite tr. 16-32, hr. 10 cm - poz.7	m2	1 200,000	2,99	3 588,00	226,884
78	564841112	Podklad zo štrkordite tr. 16-32, hr. 13 cm - poz.13	m2	490,000	3,72	1 822,80	119,359
79	564851111	Podklad zo štrkordite tr. 16-32, 15 cm - poz.12	m2	1 158,000	4,19	4 852,02	324,171
80	565161111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, 6. do 3m hr. 8 cm	m2	490,000	17,26	8 457,40	0,000
81	567125111	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 10 cm - poz.9	m2	0,800	10,07	8,06	0,190
82	567131221	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 10 cm	m2	2,880	10,07	29,00	0,682
83	573211111	Postrek živínový spojovací z ošetroného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	490,000	0,54	264,60	0,299
84	577141112	Betón asfaltový tr. 1 sred. ABS II, hr. 5 cm	m2	490,000	11,12	5 448,80	64,866

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
85	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	m2	1 158,000	10,21	11 823,18	129,696
86	592451500	Dlažba zámková 20x10x6 zákl. šedá	m2	1 170,000	10,08	11 793,60	0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

						7 788,37	56,340
87	610411711	Pačokovanie mliek z vápna	m2	24,200	0,85	20,57	0,010
88	612423112	Vnúť omiet. váp. vápcom. stien hladké	m2	24,200	9,37	226,75	0,455
89	612481112	Pobahnutie stien vypnutím keramického pletiva	m2	24,200	10,32	249,74	0,147
90	622462112	Vonkajšia omietka stien sfalčená škrábaná	m2	42,800	28,59	1 223,65	1,083
91	622463211	Podkladový nástrek vonk. stien	m2	48,000	8,06	386,88	0,480
92	622477010	Omietka vonk. soklov Baumit mozaika bez tepelnej izolácie	m2	5,200	21,97	114,24	0,030
93	622901111	Opracovanie oblín a hrán stien z lom. kameňa - oporný múr	m2	130,000	12,62	1 640,60	0,000
94	622902110	Oprava a škrávanie kamenných ríms - pamätník	m2	22,000	14,62	321,64	0,000
95	627661112	Penetračný náter vonk. stien	m2	48,000	0,99	47,52	0,011
96	627661112	Penetračný náter vonk. stien	m2	36,000	0,99	35,64	0,008
97	596910500	Antuka tledená voľ lož 0-2mm	t	3,500	185,64	649,74	0,000
98	627661113	Penetračný náter vnút. stien	m2	102,000	0,57	58,14	0,001
99	629481112	Pobahnutie vonk. plôch vypnutím keramického pletiva	m2	48,000	3,38	162,24	0,094
100	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm-poz. 16	m3	12,620	130,55	1 647,54	28,263
101	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	m2	21,200	1,13	23,96	25,503
102	313169050	Sieť zvarovaná PREMAC-Q131 2,15x5m rohož oká 150x150/5mm	m2	22,000	2,10	46,20	0,000
103	632451065	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. nadený alebo liaty hr. do 5 cm	m3	1,090	204,80	223,23	0,000
104	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. do 2,5 m2	kus	5,000	17,20	86,00	0,221
105	553308240	Zárubňa oceľová SK 2 60x197x10cm L OZ 60	kus	4,000	19,28	77,12	0,000
106	553308310	Zárubňa oceľová SK 2 90x197x10cm P OZ 60	kus	1,000	21,85	21,85	0,000
107	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované	kus	4,000	78,36	313,44	0,000
108	611617240	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované	kus	1,000	94,10	94,10	0,000
109	648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených š. do 25 cm	m	2,500	4,10	10,25	0,015
110	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	2,500	4,54	11,35	0,020
111	553425050	Parapeta vonkajšia hliníková šír. 225 mm bronz elox	m	2,500	18,65	46,63	0,000
112	6119A0202	Parapeta vnútorná komórková plastová šír. 250 mm	m	2,500	17,98	44,95	0,000

8 - RÚROVÉ VEDENIA

						2 506,49	4,287
113	881248211	Drenáže z rúr flexibilných Ø80mm - poz. 7	m	500,000	3,26	1 630,00	3,938
114	551876020	Hadica flexibilná 80mm plastová - poz. 7	m	500,000	1,10	550,00	0,000
115	894421111	Osadenie prefa vpúste uličnej - poz. 22	kus	1,000	48,10	48,10	0,341
116	2885A2550	Vpústa uličná - poz. 22	kus	1,000	142,50	142,50	0,000
117	899104111	Osadenie poklopov liatinových na ul. vpúšť - poz. 22	kus	1,000	20,42	20,42	0,008
118	2885A2501	Poklop liatinový - poz. 22	kus	1,000	115,47	115,47	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

						48 213,72	184,219
119	916161111	Osadenie cestnej obrubvy v 1 rade z veľkých kociek s oporou do lôžka z betónu	m	681,000	7,11	4 841,91	85,713
120	592174900	Obrubník cestný 100x10x25 a 33x25x10	bm	68,000	4,79	325,72	0,000
121	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	160,000	5,23	836,80	15,673
122	592173300	Obrubník záhonový ABO 100x5x20	kus	160,000	2,21	353,60	0,000
123	935111112	Osadenie priekop. tvárn. z bet. dosiek do kameniva hr. 8cm so škar.	m2	328,750	10,46	3 438,73	80,450
124	592275160	Tvárnica priekopová doska 50x50x10	kus	1 315,000	3,20	4 208,00	0,000
125	936173111	Osadenie doplnkových oceľ. konštrukcií do 20 kg	kus	16,000	12,65	202,40	0,231
126	941955001	Leštenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	50,000	2,22	111,00	2,110
127	953942121	Osadenie ochranných uholníkov rohov stien plastové	bm	46,000	2,32	106,72	0,041

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
128	953943111	Osadenie ostat. výrobkov - hodiačky -poz 15	kus	2,000	82,83	165,66	0,000
129	953943112	Osadenie ostat. výrobkov - preliezky -poz 15	kus	2,000	86,90	173,80	0,000
130	953943113	Osadenie ostat. výrobkov - pieskovisko -poz 15	kus	1,000	76,82	76,82	0,000
131	424000100	Drevený altánok -poz 6	kus	3,000	1 428,75	4 286,25	0,000
132	5530	Pieskovisko drev. konštr. 3x3m - poz 15	kus	1,000	465,96	465,96	0,000
133	553000010	Oceťovo-drevené hodiačky -poz 15	kus	2,000	478,50	957,00	0,000
134	553000020	Oceťovo-drevené preliezky -poz 15	kus	2,000	1 080,20	2 160,40	0,000
135	953943123	Osadenie ostat. výrobkov - altánky - poz 6	kus	3,000	265,80	797,40	0,000
136	953943124	Osadenie ostat. výrobkov - smetné koše - poz 16	kus	10,000	73,20	732,00	0,000
137	953943125	Osadenie ostat. výrobkov - stojan na bicykle -poz 20	kus	2,000	73,70	147,40	0,000
138	592890130	Lavica parková bez područiek	kus	20,000	276,10	5 522,00	0,000
139	592890170	Stojan na bicykel - poz 20	kus	3,000	399,30	1 197,90	0,000
140	592891100	Kôš odpadkový - poz 18	kus	10,000	364,10	3 641,00	0,000
141	959947112	Osadenie informačnej tabule - poz 11	kus	1,000	71,00	71,00	0,000
142	404456000	Tabuľa informačná -poz 11	kus	1,000	790,00	790,00	0,000
143	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	9,600	54,49	523,10	0,000
144	979081111	Odvoz sute a vyčúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,600	5,76	55,30	0,000
145	979081111	Odvoz sute a vyčúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 055,000	5,76	6 076,80	0,000
146	998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	t	2 085,630	2,85	5 944,05	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

4 969,21 0,879

71 - IZOLÁCIE

1 768,02 0,029

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

400,61 0,015

147	111631520	Lak asfaltový ALN-RENOLAK sudy	t	0,020	1 717,05	34,34	0,000
148	711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na suchu vodor.	m2	19,300	0,30	5,79	0,000
149	711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na suchu vodor.	m2	6,000	0,30	1,80	0,000
150	628111300	Pás asfaltovaný A400H	m2	21,200	0,84	17,81	0,000
151	711441559	Zhotov. izolácie tlakovej prítavením NAIP vodor.	m2	27,200	3,24	88,13	0,015
152	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	30,000	5,92	177,60	0,000
153	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	7,000	5,92	41,44	0,000
154	711491171	Zhotov. izolácie paropriepustná fólia pod sadrokarton	m2	19,300	1,23	23,74	0,000
155	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,907	2,55	9,96	0,000

712 - Povlakové krytiny

256,76 0,002

156	712363001	Rozvinutie a natiahnutie fólie z mäkk. PVC v ploche strechy	m2	49,000	5,24	256,76	0,002
-----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

713 - Izolácie tepelné

1 110,65 0,013

157	6315A0854	Doska z minerálnej vlny NOBASIL - hr. 120 mm	m2	36,000	20,10	723,60	0,000
158	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	36,000	2,60	93,60	0,011
159	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	19,300	0,75	14,48	0,001
160	2831G2205	Doska tepelnoizolačná STYRODUR - 1250x600x30 mm	m2	19,300	7,43	143,40	0,000
161	2832E0504	Fólia paropriepustná Jutafol D 140 štandard 311103	m2	21,200	1,03	21,84	0,000
162	5959B0204	KOMBIDOSKA KD-50, hr.drevoc.vrst.20 mm, hr.polyst.30 mm	m2	5,000	8,81	44,05	0,000
163	673523250	Parotesná fólia JUTAFOL-N SP 110g/m2	m2	54,000	0,84	45,36	0,000
164	713131121	Montáž tep. izolácie stúžajúceho venca drôtom	m2	5,000	1,97	9,85	0,002
165	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,131	1,30	14,47	0,000

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

3 201,19 0,850

721 - Vnútna kanalizácia

1 287,46 0,819

166	721170952	PVC potrubia, vsadenie odočky do potrubia hrdl. D40-63	kus	14,000	18,96	265,44	0,104
167	721170957	PVC potrubia, vsadenie odočky do potrubia hrdl. D	kus	7,000	45,99	321,93	0,134
168	2863M3940	Redukcia - d/d1 50/40 - FF485289W	kus	1,000	0,48	0,48	0,000
169	2863M3942	Redukcia - d/d1 63/40 - FF485291W	kus	1,000	0,63	0,63	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
170	2863M3943	Redukcia - d/d1 63/50 - FF485292W	kus	1,000	0,66	0,66	0,000
171	2863M3960	Redukcia - d/d1 140/125 - FF585125W	kus	1,000	5,03	5,03	0,000
172	2863M3970	Redukcia - d/d1 200/140 - FF585108W	kus	1,000	9,83	9,83	0,000
173	286504060	Koleno odpadové PVC d 50/90st.	kus	2,000	0,36	0,72	0,000
174	286504210	Koleno odpadové PVC d 40/87st.	kus	2,000	0,39	0,78	0,000
175	286504230	Koleno odpadové PVC d 63/87st.	kus	2,000	0,69	1,38	0,000
176	286504330	Koleno odpadové PVC d110/87st.	kus	1,000	1,19	1,19	0,000
177	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	4,000	12,41	49,64	0,095
178	2865A0703	Odbočka 45st kanalizačná PVC - 125/125 - 4341	kus	1,000	12,29	12,29	0,000
179	2865A0706	Odbočka 45st kanalizačná PVC - 160/160 - 4342	kus	3,000	18,38	55,14	0,000
180	2865B0407	Odbočka NG 50/40/45st - 2212	kus	1,000	0,81	0,81	0,000
181	2865B0411	Odbočka NG 50/50/67,5st - 2216	kus	1,000	0,86	0,86	0,000
182	2865B0419	Odbočka NG 110/50/67,5st - 2225	kus	1,000	1,47	1,47	0,000
183	2865B0427	Odbočka NG 125/63/45st - 2233	kus	1,000	5,80	5,80	0,000
184	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	6,500	12,41	80,67	0,154
185	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 40x1,2	m	4,000	11,67	46,68	0,080
186	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	1,500	14,74	22,11	0,019
187	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 150x3,2	m	21,000	15,52	325,92	0,192
188	721171113	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200x4,9	m	4,000	19,50	78,00	0,041
722 - Vnútny vodovod						294,36	0,008
189	722160942	Montáž armatúr koleno, T-kus D20-D25	kus	14,000	3,32	46,48	0,001
190	286161320	T-kus 25/25/25 mm	kus	4,000	1,51	6,04	0,000
191	2863B02302	Koleno prechodové 90st 724 100 757 d-R 25-34"	kus	10,000	0,99	9,90	0,000
192	5512G3403	Prečistenie 25 mm - 9715-02 354	kus	12,000	1,76	21,12	0,000
193	722170942	Montáž tlakových hadíc k WC	kus	5,000	7,13	35,65	0,000
194	722173962	Vodov. potrubie z PE DN 20	m	4,000	9,08	36,32	0,001
195	722173963	Vodov. potrubie z PE DN 25	m	13,000	9,34	121,42	0,004
196	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	4,000	0,88	3,52	0,001
197	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	13,000	1,07	13,91	0,002
725 - Zariadenie predmety						1 619,37	0,023
198	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	súb or	5,000	27,35	136,75	0,004
199	6423D0172	Misa WC kombi F 033230 farebná	kus	5,000	93,67	468,35	0,000
200	725129202	Montáž pisoárov keramických	súb or	2,000	26,15	52,30	0,007
201	6425B2021	Pisoár keramický muža	kus	2,000	112,96	225,92	0,000
202	72519401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	kus	5,000	25,11	125,55	0,011
203	642121300	Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V	kus	5,000	43,09	215,45	0,000
204	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovj nástennej	kus	5,000	8,76	43,80	0,001
205	551440010	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru TZ- 8100 FV 1/2"	kus	5,000	62,05	310,25	0,000
206	551673400	Sedátko záchodové T3542 biele	kus	5,000	8,20	41,00	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu						17 613,48	3,010
76 - KONŠTRUKCIE						11 949,70	1,579
762 - Konštrukcie tesárske						4 249,77	0,334
207	762332110	Montáž krovov viazaných priezr. plocha do 120 cm2	m	91,000	4,55	414,05	0,083
208	762332120	Montáž krovov viazaných priezr. plocha nad 120 do 224 cm2	m	40,000	5,74	229,60	0,037
209	762332120	Montáž krovov viazaných priezr. plocha nad 120 do 224 cm2	m	100,000	5,74	574,00	0,091
210	762332130	Montáž krovov viazaných priezr. plocha nad 224 do 288 cm2	m	50,300	7,82	393,35	0,046
211	605106460	Doska SM neopracovaná 3 22 60-160	m3	0,200	242,43	48,49	0,000
212	605106600	Doska SM neopracovaná 3 24 60-160	m3	0,500	251,13	125,57	0,000

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
213	605145660	Fošna MD ošietaná 3 50 100-160	m3	0,250	188,20	47,05	0,000
214	605145860	Fošna MD ošietaná 40 125-190mm	m3	1,400	255,12	357,17	0,000
215	605152080	Hranol SM 1 100x150 400-600	m3	0,650	267,50	173,88	0,000
216	605152080	Hranol SM 1 100x150 400-600	m3	0,250	267,50	66,88	0,000
217	605152260	Hranol SM 1 120x180 400-600	m3	1,500	267,50	401,25	0,000
218	605152300	Hranol SM 1 100x120 400-600	m3	0,500	267,50	133,75	0,000
219	605152320	Hranol SM 1 140x140 400-600	m3	1,400	267,50	374,50	0,000
220	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane výrez. otvor. do 0,25 m2	m2	51,000	0,99	50,49	0,000
221	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane výrez. otvor. do 0,25 m2	m2	56,400	0,99	55,84	0,000
222	605171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	m3	0,400	235,12	94,05	0,000
223	605171120	Lata SM 2 do 25cm2 x 200-375cm	m3	0,500	228,98	114,49	0,000
224	762342204	Montáž kontralat, rozpätie 80-120 cm	m2	51,000	0,83	42,33	0,000
225	762342204	Montáž kontralat, rozpätie 80-120 cm	m2	56,400	0,83	46,81	0,000
226	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	3,310	29,38	97,25	0,077
227	762612370	Montáž základu z dosiek hobľovaných, vrchný na pero a drážku	m2	29,000	1,82	52,78	0,000
228	5522M7122	Madlo chodové	kus	2,000	48,60	97,20	0,000
229	6429C1961	Madlo sklápne s držiakom toaletného papiera 8370-103	kus	1,000	72,35	72,35	0,000
230	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	41,476	4,50	186,64	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby						691,17	0,414
231	763231003	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-DK strop trámový drevený, upevnenie priame	m2	19,300	34,27	661,41	0,414
232	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,614	4,50	29,76	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske						785,60	0,206
233	764339210	Klampa. PZ pl. lem. komínov na vlnit. krytine v ploche	m2	1,600	32,54	52,06	0,012
234	764349210	Klampa. PZ pl. držák hromozvod. lana	kus	3,000	5,98	17,94	0,002
235	634651220	Zrkadlo číre hr. 3mm	m2	2,000	33,45	66,90	0,000
236	6429C1931	Zrkadlo výklopne pre imobilných 740	kus	1,000	65,00	65,00	0,000
237	764352203	Klampa. PZ pl. žľaby pododkľap. polkruh. nř 330 dl 5m	m	14,500	8,53	123,69	0,045
238	764355203	Klampa. PZ pl. objímka zvonu s trhom	kus	4,000	7,12	28,48	0,000
239	764357914	Klampa. PZ hálky žľabové polk. čelný	kus	18,000	9,56	172,08	0,112
240	764357922	Klampa. PZ celá žľabov	kus	4,000	18,24	72,96	0,017
241	764359212	Klampa. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	2,000	13,66	27,32	0,003
242	553501740	Lapač nečistôt LINDAB RT 103mm	kus	2,000	23,05	46,10	0,000
243	764454203	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	5,000	12,58	62,90	0,015
244	764454223	Klampa. PZ horné koleno KCS 120 d-120	kus	2,000	22,86	45,72	0,000
245	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	7,812	1,85	14,45	0,000
765 - Krytiny tvrdé						3 568,12	0,618
246	765325325	Zastrešenie strechy WC poplast. profilovým plechom	m2	51,000	18,18	927,18	0,281
247	6282C9201	Plech poplastovaný hr. 0,6 mm	m2	53,000	11,45	606,85	0,000
248	6282C9201	Plech poplastovaný hr. 0,6 mm	m2	60,000	11,45	687,00	0,000
249	765325390	Zastrešenie strechy altániku poplast. plechom profil.	m2	56,400	18,18	1 025,35	0,311
250	765901121	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou Jutafof D110	m2	49,000	1,07	52,43	0,011
251	765901122	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou Jutafof D140	m2	56,400	1,42	80,09	0,015
252	998765201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	%	35,567	5,32	189,22	0,000
766 - Konštrukcie stolárske						2 645,04	0,007
253	766421213	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. z mák. dreva š. do 100mm	m2	16,000	5,78	92,48	0,000
254	611912200	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr 16 š-65/80mm nad 2m	m2	18,000	9,85	177,30	0,000
255	766621262	Montáž okien kompl. jednokr. plast. do 0,81m2	kus	5,000	13,96	69,80	0,006

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
256	6114B1601	Okno plast 1-kridlové OS -výš. 50, šír. 50 cm	kus	5,000	82,35	411,75	0,000
257	2832D0203	Fólia paropriepustná Jutafoi 110 D štand.	m2	53,000	0,84	44,52	0,000
258	2832D0205	Fólia paropriepustná Jutafoi 140 D štand.	m2	61,000	1,03	62,83	0,000
259	611432700	Dvere vchodové plastové 700x210mm	kus	2,000	562,50	1 125,00	0,000
260	611432730	Dvere vchodové plastové 900x210mm	kus	1,000	578,57	578,57	0,000
261	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	4,000	5,38	21,52	0,000
262	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	kus	1,000	6,50	6,50	0,000
263	766669111	Montáž dverí vchodových plastových	kus	3,000	13,09	39,27	0,000
264	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	28,188	0,55	15,50	0,000

77 - PODLAHY

365,82 0,102

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

365,82 0,102

265	5973A0133	Dlažba 330 x 330 x 8 mm - Dž. 364, 1 tr.	m2	21,000	10,29	216,09	0,000
266	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. Hlad. 300x300 do tmelu	m2	19,300	7,15	138,00	0,102
267	771589795	Prípr. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh mozaik	m2	19,300	0,25	4,83	0,000
268	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	0,443	15,57	6,90	0,000

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

5 297,96 1,329

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

1 930,32 0,260

269	781471110	Montáž obkladov vnút. ker. reťných hlad. 300x200 do malty	m2	77,800	12,58	978,72	0,260
270	597679000	Obkl. hut. B far. hl. 300x200 OT3 1A	m2	82,000	10,88	892,16	0,000
271	781479704	Prípr. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	m2	77,800	0,25	19,45	0,000
272	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	19,993	2,00	39,99	0,000

782 - Obklady z kameňa

1 681,83 0,960

273	782111140	Montáž obkladov sten z mák. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	36,000	34,49	1 241,64	0,960
274	583807560	Kameň lomový upravený tr. f soklový	t	1,620	56,45	91,45	0,000
275	782991100	Výpň škár kam. obkl. š. do 20mm	m2	36,000	9,69	348,84	0,000

783 - Nátery

1 655,26 0,100

276	783173527	Nátery - vykreslenie parkovacích plôch - š. 15cm	m	145,000	3,65	529,25	0,000
277	783225109	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. + 1x email	m2	12,200	5,71	69,66	0,003
278	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. + 1x email	m2	3,000	5,71	17,13	0,001
279	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	1,200	2,33	2,80	0,000
280	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	36,000	3,47	124,92	0,008
281	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	10,000	3,47	34,70	0,002
282	783726200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	m2	130,000	1,49	193,70	0,028
283	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	170,000	2,55	433,50	0,054
284	783782403	Nátery tesárskych konštr. Synpregnitom	m2	130,000	1,92	249,60	0,005

784 - Maľby

30,45 0,009

285	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	24,200	0,70	16,94	0,005
286	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8m	m2	19,300	0,70	13,51	0,004

Celkom

171 454,29 1 812,768

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Regenerácia centra obce Pichné

JKSO

Názov objektu SO-01.1 - Komunikácie

EČO

Miesto

Pichné

Objednávateľ Obec Pichné

IČO

IČ DPH

00323411

nie je platca

Projektant

31721079

SK2020524000

Zhotoviteľ

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Dňa

Rozpočet číslo Spracoval

07.11.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	325,72	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	49 651,26	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven, doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stražené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		49 976,98	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	49 976,98
24	DPH 20,00 % z 49 976,98	9 995,40
25	Cena s DPH (r. 23-24)	59 972,38

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Pichné

Objekt: SO-01.1 - Komunikácie

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 7. 11. 2014

Objednávateľ: Obec Pichné

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						49 976,98	796,601
0 - ZAKLADANIE						3 098,88	0,000
1	035978111	Odvoz sute na skládku do 1 km	t	538,000	5,76	3 098,88	0,000
1 - ZEMNÉ PRÁCE						4 458,14	0,000
2	113107121	Odstránenie podkladov z kameniva drv. hr. do 15 cm-poz. 13	m2	820,000	4,77	3 911,40	0,000
3	122101402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 1 000 m3-poz. 13	m3	175,800	1,25	219,75	0,000
4	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	175,800	1,86	326,99	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE						40 892,94	788,042
5	564751114	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 18 cm	m2	1 087,000	4,98	5 413,26	378,700
6	564841112	Podklad zo štrkodrate fr. 16-32, hr. 13 cm-poz. 13	m2	1 087,000	3,72	4 043,64	264,782
7	565161111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 8 cm	m2	1 087,000	17,26	18 761,62	0,000
8	573211111	Postrek živitný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	1 087,000	0,54	586,98	0,663
9	577141112	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS II, hr. 5 cm	m2	1 087,000	11,12	12 087,44	143,897
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						1 527,02	8,559
10	916161111	Osadenie cestnej obrubky v 1 rade z veľkých kociek s oporou do lôžka z betónu	m	68,000	7,11	483,48	8,559
11	592174900	Obrubník cestný 100x10x25 a 33x25x10	bm	68,000	4,79	325,72	0,000
12	998222011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	t	1 011,016	0,71	717,82	0,000
Celkom						49 976,98	796,601

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Regenerácia centra obce Pichné
Názov objektu: SO-02- Spevnené plochy, parkoviská a cesta k cintorínu a Domu smútku

JKSO

EČO

Miesto

Pichné

IČO

IČ DPH

00323411

nie je platca

31721079

SK2020524000

Dňa

07.11.2014

Objednávateľ: Obec Pichné

Projektant

Zhotoviteľ

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Veďajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	11 553,66	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	19 541,55	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Miestosten doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúra pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	365,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (r. 1-6)		31 460,21	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	31 460,21
24 DPH 20,00 % z 31 460,21	6 292,04
25 Cena s DPH (r. 23-24)	37 752,25

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kizavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie +	0,00

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Pichné

Objekt: SO-02- Spevnené plochy, parkoviská a cesta k cintorínu a Domu smútku JKSO

EČO:

Objednávateľ: Obec Pichné

Spracoval:

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Dátum: 7. 11. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						31 095,21	316,325
0 - ZAKLADANIE						1 301,59	0,000
1	035978111	Odvoz sute na skládku do 1 km	t	225,970	5,76	1 301,59	0,000
1 - ZEMNÉ PRÁCE						937,94	0,000
2	121101102	Odstánenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	125,560	1,09	136,86	0,000
3	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	125,560	5,67	711,93	0,000
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1 000 m3	m3	125,560	0,71	89,15	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE						19 824,77	300,591
5	564231111	Podklad zo štrkopiesku fr. 4-8, hr. 4 cm	m2	435,000	2,36	1 026,60	88,044
6	564431111	Podklad zo štrku fr. 8-16, hr. 10 cm	m2	2,000	3,05	6,10	0,394
7	564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 15 cm	m2	160,000	4,25	680,00	46,656
8	564751114	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 18 cm	m2	90,000	4,98	448,20	31,355
9	564831111	Podklad zo štrkodrtie fr. 16-32, hr. 10 cm	m2	160,000	2,99	478,40	30,251
10	564841112	Podklad zo štrkodrtie fr. 16-32, hr. 13 cm	m2	90,000	3,72	334,80	21,923
11	565161111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 8 cm	m2	249,450	17,26	4 305,51	0,000
12	573211111	Postrek živinový spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	250,000	0,54	135,00	0,153
13	577141112	Betón asfaltový tr. 1 stred ABS II, hr. 5 cm	m2	250,000	11,12	2 780,00	33,095
14	596211112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 4cm	m2	15,000	10,21	153,15	1,680
15	592450190	Dlažba zámková 20x10x4 šedá	m2	430,000	11,71	5 035,30	0,000
16	592451520	Dlažba zámková 20x10x4 šedá	m2	17,000	9,03	153,51	0,000
17	596911323	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 10 cm sk. B nad 300m2	m2	420,000	10,21	4 288,20	47,040
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						9 030,91	15,735
18	916161111	Osadenie cestnej obrubky v 1 rade z veľkých kociek s oporou do lôžka z betónu	m	104,000	7,11	739,44	13,090
19	592174900	Obrubník cestný SO 100x10x25	kus	105,000	4,79	502,95	0,000
20	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	27,000	5,23	141,21	2,645
21	592173300	Obrubník záhonový ABO 50x5x20	kus	55,000	1,52	83,60	0,000
22	953943123	Osadenie ostat. výrobkov - lavičky	kus	8,000	78,10	624,80	0,000
23	592280000	Kvetináč okrasný - oceľ+drevo	kus	4,000	570,90	2 283,60	0,000
24	953943124	Osadenie ostat. výrobkov - smetné koše	kus	3,000	73,70	221,10	0,000
25	592815600	Lavička parková oblúková bez operadla	kus	4,000	289,30	1 157,20	0,000
26	592890130	Lavička parková s područkami a operadlom	kus	4,000	311,30	1 245,20	0,000
27	953943125	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	kus	4,000	73,70	294,80	0,000
28	592891100	Koš odpadkový - poz.18	kus	3,000	364,10	1 092,30	0,000
29	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva	t	457,240	1,41	644,71	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV						365,00	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						365,00	0,000
783 - Nátery						365,00	0,000
30	783173527	Nátery - vykreslenie parkovacích plôch - š.15cm	m	100,000	3,65	365,00	0,000
Celkom						31 460,21	316,325

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia centra obce Pichné	JKSO	
Názov objektu	SO-02.1- Prístupová cesta k cintorínu	EČO	
		Miesto	Pichné
Objednávateľ	Obec Pichné	IČO	IČ DPH
Projektant		00323411	nie je platca
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	31721079	SK2020524000
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.11.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	14 609,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 609,83	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis							23	Súčet 7, 12, 19-22		14 609,83
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 14 609,83		2 921,97
							25	Cena s DPH (r. 23-24)		17 531,80
Dátum a podpis							E Pripočty a odpočty			
Zhotoviteľ							26	Dodávky objednávateľa		0,00
							27	Kizavá doložka		0,00
Dátum a podpis							28	Zvýhodnenie + -		0,00

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

OBEC PICHNE

Č. M. R. SLOVAKIA, s.r.o.

Beňadinská 13

050 06 LUBOTICE

- 5 -



ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Pichné
Objekt: SO-02.1- Prístupová cesta k cintorínu

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 7. 11. 2014

Objednávateľ: Obec Pichné
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						14 609,83	153,775
0 - ZAKLADANIE						629,57	0,000
1	035978111	Odvoz sute na skládku do 1 km	t	109,300	5,76	629,57	0,000
1 - ZEMNÉ PRÁCE						3 053,76	0,057
2	113151113	Frézovanie živ. krytu hr. do 4 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	455,400	5,71	2 600,33	0,057
3	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	60,700	1,09	66,16	0,000
4	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	m3	60,700	5,67	344,17	0,000
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	60,700	0,71	43,10	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE						10 799,05	153,717
6	564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 15 cm	m2	151,800	4,25	645,15	44,295
7	564831111	Podklad zo štrkodite fr. 16-32, hr. 10 cm	m2	151,800	2,99	453,88	28,701
8	565161111	Podklad z kameniva obl. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 8 cm	m2	151,800	17,26	2 620,07	0,000
9	573211111	Postrek živичný spojovací z oestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	607,200	0,54	327,89	0,370
10	577141112	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS II, hr. 5 cm	m2	607,200	11,12	6 752,06	80,381
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						127,45	0,000
11	998222011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	t	179,502	0,71	127,45	0,000
Celkom						14 609,83	153,775

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Regenerácia centra obce Pichné
Názov objektu: SO-03 - Spevnené plochy pri Obecnom úrade

JKSO
EČO
Miesto: Pichné

Objednávateľ: Obec Pichné
Projektant:
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

IČO: 00323411 IČ DPH: nie je platca
31721079 SK2020524000
Dňa: 07.11.2014

Rozpočet číslo: Spracoval:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	5 133,83	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	7 674,91	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stražené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (r. 1-6)		12 808,74	12 ON (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	12 808,74
24 DPH 20,00 % z 12 808,74	2 561,75
25 Cena s DPH (r. 23-24)	15 370,49

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Pichné

Objekt: SO-03 - Spevnené plochy pri Obecnom úrade

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 7. 11. 2014

Objednávateľ: Obec Pichné

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						12 808,74	156,653
0 - ZAKLADANIE						406,43	0,000
1	035978111	Odvoz sute na skládku do 1 km	t	70,560	5,76	406,43	0,000
1 - ZEMNÉ PRÁCE						479,02	0,000
2	113107222	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m ²	m ²	196,000	0,95	186,20	0,000
3	121101102	Odstánenie ornice s premiestnením do 100 m	m ³	39,200	1,09	42,73	0,000
4	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	m ³	39,200	5,67	222,26	0,000
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m ³	m ³	39,200	0,71	27,83	0,000
2 - ZÁKLADY						1 410,02	0,806
6	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí kari - uloženie	m ²	215,600	1,02	219,91	0,806
7	313955020	Sieť KARI 11373 100x100mm dĺžka	m ²	215,600	5,52	1 190,11	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE						7 771,30	150,812
8	564231111	Podklad zo štrkopiesku r.4-8, hr. 4 cm	m ²	196,000	2,36	462,56	39,670
9	564831111	Podklad zo štrkodrite fr. 0-32, hr. 10 cm	m ²	196,000	2,99	586,04	37,058
10	567125112	Podklad z prostého betónu tr. B 15 hr. 12 cm	m ²	196,000	11,62	2 277,52	52,132
11	592450190	Dlažba zámková 20x10x10 šedá	m ²	198,000	11,71	2 318,58	0,000
12	596911312	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 10 cm sk. A do 300m ²	m ²	196,000	10,85	2 126,60	21,952
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						2 741,97	5,035
13	916161111	Osadenie cestnej obruby v 1 rade z veľkých kociek s oporou do lôžka z betónu	m	40,000	7,11	284,40	5,035
14	592174900	Obrubník cestný SO 100x10x25	kus	41,000	4,79	196,39	0,000
15	424000100	Drevený altánok - poz.6	kus	1,000	1 428,75	1 428,75	0,000
16	953943123	Osadenie ostat. výrobkov - altánky - poz.6	kus	1,000	265,80	265,80	0,000
17	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva	t	401,866	1,41	566,63	0,000
Celkom						12 808,74	156,653

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia centra obce Pichné	JKSO	
Názov objektu	SO-04 - Chodník nad miestnym odvodňovacím rigolom	EČO	
		Miesto	Pichné
Objednávateľ	Obec Pichné	IČO	IČ DPH
Projektant		00323411	nie je platca
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	31721079	SK2020524000
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.11.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	14 285,86	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	15 961,59	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	15 854,90	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	11 332,26	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		57 434,61	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant							D Celkové náklady				
Dátum a podpis							23			Súčet 7, 12, 19-22	57 434,61
Objednávateľ							24			DPH 20,00 % z 57 434,61	11 486,92
							25			Cena s DPH (r. 23-24)	68 921,53
Dátum a podpis							E Pripočty a odpočty				
Zhotoviteľ							26			Dodávky objednávateľa	0,00
							27			Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis							28			Zvýhodnenie +-	0,00





Obec Pichne
C.Š.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
030 06 LUBOTICE
- SK -



ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Pichné

Objekt: SO-04 - Chodník nad miestnym odvodňovacím rigolom

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 7. 11. 2014

Objednávateľ: Obec Pichné

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						30 247,45	202,070
1 - ZEMNÉ PRÁCE						3 212,85	0,000
1	131101101	Hĺbenie jám nezapáť. v hom. tr. 1-2 do 100 m ³	m ³	6,500	4,60	29,90	0,000
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m hom. tr. 1-4	m ³	6,500	1,73	11,25	0,000
3	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m ³	6,500	8,00	52,00	0,000
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky	m ³	6,500	0,71	4,62	0,000
5	6930104	Geotextília Typar SF 77 (3767) - 313104	m ²	1 020,000	1,47	1 499,40	0,000
6	180406111	Založenie parkového trávniku mačkovanim v rovine	m ²	374,000	2,76	1 032,24	0,000
7	182301121	Rozprestretie ornice, sklon do 500 m ² hr. do 10 cm	m ²	374,000	1,56	583,44	0,000
2 - ZÁKLADY						753,09	14,377
8	275321312	Základové pátky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m ³	6,500	115,86	753,09	14,377
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						6 241,65	6,830
9	308129720	Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru dosiek, krycie dosky do 1 t	kus	135,000	17,79	2 401,65	6,830
10	593415620	Doska stropná betónová 300x30x10cm	m ²	120,000	32,00	3 840,00	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE						10 421,55	115,553
11	564211112	Podklad zo štrkopiesku tr. 4-8, hr. 4 cm	m ²	495,000	1,54	762,30	60,113
12	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 4 cm	m ²	495,000	10,21	5 053,95	55,440
13	592451500	Dlažba zámková 20x10x4 zákl. sedá	m ²	510,000	9,03	4 605,30	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA						3 812,00	6,822
14	894421111	Osadenie prefa vpúšte uličnej	kus	20,000	48,10	962,00	6,822
15	2885A2550	Vpúšť uličná	kus	20,000	142,50	2 850,00	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						5 806,31	58,487
16	916161111	Osadenie cestnej obrubky v 1 rade s oporou do lôžka z betónu	m	88,000	7,11	625,68	11,076
17	592174900	Obrubník cestný SO 100x10x25	bm	88,000	4,79	421,52	0,000
18	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	484,000	5,23	2 531,32	47,411
19	592173300	Obrubník záhonový 100x8x20	kus	484,000	2,21	1 069,64	0,000
20	963015131	Demontáž prefa krycích dosiek kanálov do 0,12 t	kus	134,000	8,14	1 090,76	0,000
21	979081111	Odvos suti a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,700	5,78	67,39	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV						27 187,16	25,556
71 - IZOLÁCIE						4 128,30	0,505
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						4 128,30	0,505
22	711491171	Zhotov. izolácie položením podkladnej textílie vodor.	m ²	990,000	4,17	4 128,30	0,505
76 - KONŠTRUKCIE						21 981,50	25,010
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						21 981,50	25,010
23	767161220	Demontáž zábradlia z rúrok	m	150,000	11,82	1 773,00	0,000
24	553042320	Zábradlie rovné z rúrok	kg	4 790,000	3,31	15 854,90	0,000
25	767161240	Montáž zábradlia rovného z rúrok do bet. páteiek	m	240,000	18,14	4 353,60	25,010
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						1 077,36	0,041
783 - Nátery						1 077,36	0,041
26	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. + 1x email	m ²	134,000	5,71	765,14	0,030
27	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m ²	134,000	2,33	312,22	0,010
Celkom						57 434,61	227,626

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia centra obce Pichné	JKSO	
Názov objektu	SO-05 - Chodník nad priekopou	EČO	
		Miesto	Pichné
Objednávateľ	Obec Pichné	IČO	IČ DPH
Projektant		00323411	nie je platca
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	31721079	SK2020524000
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.11.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	20	109,98		8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	22	040,33		9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00			10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00			11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			16	Vplyv prostredia	0,00%
6		Montáž	0,00			17	Klimatické vplyvy	0,00%
7	ZRN (r. 1-6)		42	150,31		12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		0,00			19	VRN z rozpočtu	0,00
						21	Kompl. činnosť	0,00
						22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



D Celkové náklady

23	Šúčet 7, 12, 19-22	42 150,31
24	DPH 20,00 % z 42 150,31	8 430,06
25	Cena s DPH (r. 23-24)	50 580,37

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kázavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centra obce Pichné

Objekt: SO-05 - Chodník nad priekopou

JKSO:

EČO

Spracoval:

Dátum: 7. 11. 2014

Objednávateľ: Obec Pichné

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						42 150,31	345,422
0 - ZAKLADANIE						411,26	0,000
1	035978111	Odvoz sute na skládku do 1 km	t	71,400	5,76	411,26	0,000
1 - ZEMNÉ PRÁCE						1 095,80	0,000
2	131101101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	71,400	4,60	328,44	0,000
3	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	71,400	5,67	404,84	0,000
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1 000 m3	m3	71,400	0,71	50,69	0,000
5	693F0104	Geotextília Typar SF 77 (3767) - 313104	m2	190,000	1,47	279,30	0,000
6	174101101	Zásyp zhrutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu -poz 9	m3	5,350	6,08	32,53	0,000
2 - ZÁKLADY						4 094,31	88,074
7	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	40,160	101,95	4 094,31	88,074
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						12 447,50	12,649
8	593415620	Doska stropná betónová	m2	250,000	32,00	8 000,00	0,000
9	388129730	Montáž prefabrik. železobet. krycie dosky	m2	250,000	17,79	4 447,50	12,649
5 - KOMUNIKÁCIE						7 618,10	84,972
10	564211112	Podklad zo štrkopiesku tr.4-8, hr. 4 cm	m2	364,000	1,54	560,56	44,204
11	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 4 cm	m2	364,000	10,21	3 716,44	40,768
12	592451500	Dlažba zámková 20x10x4 zÁK/šedá	m2	370,000	9,03	3 341,10	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA						1 358,90	0,085
13	899104111	Osadenie poklopov litinových na ul. vpúšť - poz 22	kus	10,000	20,42	204,20	0,085
14	286542501	Poklop litinový - poz 22	kus	10,000	115,47	1 154,70	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						15 124,44	159,642
15	916161111	Osadenie cestnej obrubry v 1 rade z veľkých kociek s oporou do lôžka z betónu	m	178,500	7,11	1 269,14	22,467
16	592174900	Obrubník cestný SO 100/10/25	kus	180,000	4,79	862,20	0,000
17	916211111	Osadenie cestnej obrubry s nábehovou hranou do lôžka z betónu	m	64,000	9,14	584,96	10,498
18	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	178,500	5,23	933,56	17,485
19	592173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x20	kus	180,000	2,21	397,80	0,000
20	592174820	Obrubník nájazdový OB 3 100x20x18	kus	64,000	5,67	362,88	0,000
21	935111112	Osadenie priekop tvárn z bet. dosák do kameniva hr. 8cm so škar.	m2	446,200	10,46	4 667,25	109,192
22	592275160	Tvárnica priekopová doska 50x50x10	kus	1 785,000	3,20	5 712,00	0,000
23	938902101	Čistenie priekop nespev. šírka dna do 40 cm nános do 0,15 m3/m	m	242,500	1,38	334,65	0,000
Celkom						42 150,31	345,422